

06/09/2022

דף מס': 005

הנגשות אקוסטיות בתי ספר וגנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 22 רכיבים מתועשים					
תת פרק 22.02 תת פרק 22.2					
22.02.0010	סגירת גבס חד שכבתית בעובי כולל 10 ס"מ מלוח גבס-קרטון (רגיל) בעובי 12.7 מ"מ שיורכב מכל צד של המחיצה. שלד המחיצה יהיה מפרופיל פח מגולוון ברוחב 50 מ"מ כולל בידוד אקוסטי מצמר סלעים תיקוני שפכטל וצבע	מ"ר	4.00	250.00	1,000.00
22.02.0020	פירוק והחלפת אריחים בלבד מינרליים מודולריים חצי שקועים דוגמת "AMF" דגם "טופיק פריים" או ש"ע, (aw=0.95=0.90) (NRC), אריח במידות 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ או 60/120 ס"מ או 61/122 ס"מ, בעובי 15 מ"מ, החזר אור 88%, עמידה בלחות RH 100%..יש לספק אישורים על התקרה כולל תקן אש	יח'	520.00	40.00	20,800.00
22.02.0030	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דוגמת "AMF" דגם "טופיק פריים" או ש"ע, (aw=0.95=0.90) (NRC), אריח במידות 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ או 60/120 ס"מ או 61/122 ס"מ, בעובי 15 מ"מ, החזר אור 88%, עמידה בלחות RH 100%. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר פרופיל L+Z בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 100 ש"ח/מ"ר)..יש לספק אישורים על התקרה כולל תקן אש	מ"ר	450.00	280.00	126,000.00
סה"כ 22.02 תת פרק 22.2					147,800.00
סה"כ 22 רכיבים מתועשים					147,800.00

06/09/2022

דף מס': 006

הנגשות אקוסטיות בתי ספר וגנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 24 עבודות פירוקים					
תת פרק 24.01 פירוקים כללי					
24.01.0010	פרוק תקרה אקוסטית מחומרים קלים כולל הקונסטרוקציה ופינוי לאתר מורשה	מ"ר	450.00	40.00	18,000.00
24.01.0020	פרוק זהיר גוף תאורה / מקרן / רמקול או כל אביזר חשמלי לפי הוראת המזמין	יח'	60.00	50.00	3,000.00
סה"כ 24.01 פירוקים כללי					21,000.00
סה"כ 24 עבודות פירוקים					21,000.00

כתב כמויות (ריכוז)

הנגשות אקוסטיות בתי ספר וגנים

06/09/2022

דף מס': 007

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 06 עבודות נגרות
	47,900.00	תת פרק 06.01 דלתות עץ
	18,000.00	תת פרק 06.02 וילונות
65,900.00		סה"כ 06 עבודות נגרות
		פרק 08 מערכות שמע
	49,000.00	תת פרק 08.01 מערכת שמע
	47,600.00	תת פרק 08.02 גופי תאורה
96,600.00		סה"כ 08 מערכות שמע
		פרק 10 עבודות ריצוף
	91,500.00	תת פרק 10.01 ריצוף P.V.C
91,500.00		סה"כ 10 עבודות ריצוף
		פרק 15 עבודות מיזוג
	162,400.00	תת פרק 15.01 התקנת מזגנים
162,400.00		סה"כ 15 עבודות מיזוג
		פרק 22 רכיבים מתועשים
	147,800.00	תת פרק 22.02 תת פרק 22.2
147,800.00		סה"כ 22 רכיבים מתועשים
		פרק 24 עבודות פירוקים
	21,000.00	תת פרק 24.01 פירוקים כללי
21,000.00		סה"כ 24 עבודות פירוקים

06/09/2022

דף מס': 008

סך הכל	
585,200.00	סה"כ כללי
99,484.00	17% מע"מ
684,684.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחתימת הקבלן