

הנגשת מבנה מחלקת רווחה - מועצה מ. חורפיש - מכרז  
05/2025

תאריך הדפסה: 02/07/2025

התקנת מעלית במחלקת רווחה - מועצה מ. חורפיש

כתב כמויות למכרז 05/2025

פרויקט: מועצה מקומית חורפיש

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>מעלית</b>				
<b>01.010</b>	<b>הכנות</b>				
	העבודה מתייחסת להתקנת מעלית במבנה מאוכלס, מרכז רווחה ספריה והתקהלויות, כל השימושים פעילים, לכן הקבלן יתחשב בהצעת המחיר שלו כי הוא חייב באמצעי בטיחות מיוחדים, ואולי ביצוע העבודה בשעות שאין פעילות באגף והכל בהתאם למפרט טכני המצורף. לא תדרש תוספת כלשהיא לאמצעי הבטיחות או ההגבלה בשעות העבודה, בנוסף על הקבלן לתאם העבודות עם אב הבית, עליו לפנות הפסולת אל מחוץ למבנה.				
01.010.0020	הריסת/פתיחת דלת מבלוקים/גבס בחזית פתח המעלית לפתיחת הפיר בשלוש הקומות כולל פינוי פסולת למטמנה מאושרת.	קומפ	2.00		
01.010.0030	ניקיון כללי של הפיר מעודפי לכלוך, חומרי בנייה וכו,, כולל פינוי	קומפ	1.00		
01.010.0040	יציקה מסביב למשקופי המעלית בקומות והשלמת סגירה מסביב מגבס חסין אש כולל כל עבודות התיקונים, טיח, צבע וכו,,	קומפ	2.00		
01.010.0050	שלטי הכוונה בחריטה עם כיתוב ברייל כפי שנקבע בהוראות לפי סעיף 19 יב לחוק השוויון למעלית לפי החוק. מידות השלט 15/30, 30/30 ס"מ. כולל סמל הנכים עם כיתוב עשוי פיוסי עובי 3מ"מ.	יח'	2.00		
01.010.0060	כנ"ל מספר קומות על המשקוף וממול למעלית	יח'	2.00		
01.010.0070	התקנת פס מוביל מול דלת המעלית בכל הקומות ברוחב 30 ס"מ בהדבקה עם ניגוד חיצוטי מסביבתו	מ'	15.00		
01.010.0080	שלטי הכוונה כפי שנקבע בהוראות לפי סעיף 19 יב לחוק השוויון, לרבות במקומות אלה: חנייה, כניסה נגישה, מעלית, שירותים, קומות ומספר קומות, שטח מכסה, מחלקות, חדרים, רמפה, יציאת חירום, ובכל מקום נדרש לפי החוק. מידות השלט 15/30, 30/30 ס"מ. כולל סמל הנכים עם כיתוב עשוי פיוסי עובי 3מ"מ.	יח'	50.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.010.0090	שלט דיירקטורי ראשי 60/100 ס"מ על ידי המעלית עם פרופיל אלומיניום ויסטלי וכיתוב של השימושים במתחם.	יח'	1.00		
01.010.0100	התקנת שלט כניסה " דרך נגישה"	יח'	1.00		
01.010.0110	התקנת שלטי הכוונה לשירותים ולמעלית כולל כיתוב ברייל	יח'	6.00		
01.010.0120	צביעת קירות פנים של פיר המעלית ( קירות הבטון בצבע סופרקריל לבן בשתי שכבות כולל ניקוי קירות וציתות בטון מאגריגטים וניסור חוטי ברזל בפיר.	מ"ר	85.00		
01.010.0130	הכנת ארקה למעלית, קו טלפון, תאורה רגילה ותאורת חירום בתוך הפיר בהתאם לדרישות התקן וחברת המעליות. המחיר כולל אספקת חומר והתקנת כולל עבודות חציבה באם יידרשו	קומפ	1.00		
01.010.0140	הכנת וביצוע עבודות חשמל לצורך התקנת והפעלת המעלית אם זה שדרוג לוח החשמל הראשי והתאמת המערכת למערכת גילוי אש/ עשן כולל אינטגרציה, פנל כבאים. קבל הזנה בגודל מתאים מלוח ראשי כולל מפסק פקט ליד לוח מעלית. קו חשמל מפסק תלת פזי, מפסקים, שקעים וכל עבודות החשמל נדרשת להפעלת המעלית. המחיר כולל אספקה והתקנת חומרים	קומפ	1.00		
01.010.0150	תוספת מחיר אופצינאלית למפתחות במקום לחצנים בתחנות.	יח'	1.00		
01.010.0160	אישור בודק חשמלאי מוסמך/ מהנדס למעלית	יח'	1.00		
	<b>סה"כ להכנות</b>				
<b>01.020</b>	<b>מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה (MRL)</b>				
01.020.0010	מעלית נוסעים, 630 ק"ג, 7-8 נוסעים, 2 תחנות, מהירות נסיעה 1 מ/ש, כולל הובלה והרכבה, מעלית ללא חדר מכונות מדגם MRL, כנפי הדלתות בתא ובתחנות יהיו מזכוכית עם מסגרת נירוסטה מוברשת.	יח'	1.00		
01.020.0020	מחיר שירות שוטף למעלית בתקופת האחריות ולאחריה.	יח'/חודש	24.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.020.0030	מחיר שירות שוטף למעלית כולל חלקים לאחר שנות האחריות.	יח'/חודש	12.00		
01.020.0031	התקנת דלתות תא וחוף מזכוכית ב-3 התחנות קומפלט	קומפ	1.00		
01.020.0032	זמן מסירת מעלית ללקוח מיום חתימה על ההסכם	חודש	9.00		
	<b>סה"כ למעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה (MRL)</b>				
	<b>סה"כ למעלית</b>				

הנגשת מבנה מחלקת רווחה - מועצה מ. חורפיש - מכרז  
05/2025

## ריכוז תתי פרקים להתקנת מעלית במחלקת רווחה - מועצה מ. חורפיש

01	מעלית
01.010	הכנות
01.020	מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה (MRL)
	סה"כ

הנגשת מבנה מחלקת רווחה - מועצה מ. חורפיש - מכרז  
05/2025

סה"כ להתקנת מעלית במחלקת רווחה - מועצה מ. חורפיש

סה"כ להתקנת מעלית במחלקת רווחה - מועצה מ. חורפיש

01 מעלית

סה"כ עלות

סה"כ הנחה/תוספת

סה"כ לאחר הנחה/תוספת

מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות